কংক্রিট সাধারণ জিজাসা



ঢালাইয়ের কতক্ষণ পর কিউরিং আরম্ভ করা যাবে এবং তা কতদিন চালিয়ে যেতে হবে?

ঢালাই সম্পন্ন হওয়ার ২০ ঘন্টা পর থেকে কিউরিং শুরু করা যায় এবং তা ঢালাইয়ের ধরণ অনুযায়ী ন্যুনতম ৭ দিন থেকে শুরু করে ২৮ দিন পর্যন্ত হতে পারে।

ঢালাই স্থাপন ও ভাইব্রেশনের সঠিক পদ্ধতি কি?

৩ ফুট বা তার কম উচ্চতা থেকে ঢালাই ফেলতে হবে এবং নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর খাড়াভাবে ভাইব্রেশন করতে হবে।

কংক্রিটের সেগ্রিগেশন ও হানিকম্ব এড়াতে কি কি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা জরুরী?

মিশ্রণের সঠিক অনুপাত নিশ্চিত করতে হবে, মিশ্রণ ৩ ফুটের বেশী উপর থেকে ফেলা যাবে না এবং যে স্থানে ঢালাই হবে তার যত নিকটে মিশ্রণ তৈরী করা যায় ততই উত্তম।

কংক্রিট মিশ্রণ অনুপাত ঠিক রাখতে করণীয় কি?

সাধারণত ১ ফুট দৈর্ঘ্য, ১ ফুট প্রস্থ এবং ১ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতার ফেরা ব্যবহার করলে ঢালাইয়ের অনুপাতের হিসেবে সুবিধা হয়।

কংক্রিট মিশ্রণ তৈরিতে কি ধরণের পানি ব্যবহার করতে হবে?

ঢালাইসহ যেকোন নির্মাণ কাজে অবশ্যই পানযোগ্য পানি ব্যবহার করতে হবে। কোন অবস্থাতেই ময়লা–আবর্জনা যুক্ত, লবনাক্ত পানি ব্যবহার করা যাবেনা।