## কিউরিং – লক্ষ্যণীয়

- ঢালাইয়ের ২৪ ঘণ্টা পর থেকে কিউরিং শুরু করা হয় এবং তা কাজের উপর নির্ভর করে ৭ থেকে ২৮ দিন পর্যন্ত হতে পারে।
- পুরো কাস্টিং এরিয়াতে কিউরিং নিশ্চিত করতে
  হবে।